Enmienda No. 1
ACS-PROSASUR1/LPN/09-2020
Adquisición de Mobiliario Escolar de Madera para beneficiarios del Proyecto ACS-PROSASUR, Clúster 1

Care Internacional *en Honduras, comunica a las empresas participantes en la Licitación Pública Nacional No. ACS-PROSASUR1/LPN/09-2020,* "**Adquisición de Mobiliario Escolar de Madera para beneficiarios del Proyecto ACS-PROSASUR, Clúster 1",** con base en la *Cláusula 2.1 Características del procedimiento, Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL),* se emiten las siguientes modificaciones:

1.1 Modificar en la Sección III. Especificaciones Técnicas, Ítem 1, 2 y 3, los cual a partir de la presente Enmienda:

DEBERÁ LEERSE:

Ítem No.	Descripción / Especificación técnica	Unidad de Medida	Cantidad
1	Mesa infantil para kínder Forma trapezoidal, resistente, Base de madera multilaminada de 19mm (triplay), Tamaño: Base de 48"x25" de largo y 27" de ancho, Estructura inferior de metal, tubo estructural galvanizado 22" de alto; Color: variado	Unidad	45
2	Silla infantil para kínder pre-escolar, sencilla sin brazo, apilable, material: estructura metálica hecho de hierro tubular galvanizado de ¾ pulgadas, Asiento y respaldo de madera multilaminada de 19mm (triplay), Tamaño: estándar, medidas: sentadero: 11 x 11 pulgadas con respaldar 6 x 11 ½ pulgadas, altura: 24 pulgadas; Color: variado (verde, azul, rojo, amarillo, naranja etc.)	Unidad	250
3	Silla escolar Sencilla sin brazo, apilable, Material: estructura metálica hecho de hierro tubular galvanizado de ¾ pulgadas Asiento y respaldo de madera multilaminada de 19mm (triplay), Tamaño: estándar, medidas: sentadero: 15 x 15 pulgadas con respaldar 8 x 15 ½ pulgadas, altura: 30 pulgadas; capacidad de peso: 250 libras Color: natural	Unidad	60

1.2 Modificar el inciso 3. Condiciones Contractuales, IAL 3.1 y Plan de Entrega, a partir de la presente Enmienda:

DEBERÁ LEERSE:

Entrega Única: A más tardar a los 90 días calendario de la firma del contrato/Orden de Compra, fecha en la cual deberá entregarse cada ítem adjudicado, en los lugares establecidos y según el desglose de la Sección III. Especificaciones Técnicas, Plan de Entrega.

Sabanagrande, F.M., 20 de febrero de 2020.

Maximo Blandon
Coordinador General
ACS-PROSASUR Clúster 1